

## SECTIUNEA II

### CAIET DE SARCINI

1. Se solicită executia de Lucrari de inlocuiri de geamuri imobil arhiva situat in Bucuresti, str. Ficusului, nr. 49, sector 1 si lucrari de acoperire a doua terasecu policarbonat de 10 mm grosime.

1. **Constructorul** va prezenta oferta financiară conform Formularului 10A si Anexei 1;
2. Lucrarile ce trebuiesc executate reprezinta reparatii hidroizolatii, revizuirea tamplarie metalice (ferestre) si inlocuirea geamurilor sparte in cantitatile din Anexa 1.
3. **Durata de executie** a lucrarilor nu va depăși 30 zile;
4. **Să asigure** personal specializat care să se deplaseze la punctul de lucru al Beneficiarului pentru executia lucrarilor de igienizare și reparații ferestre metalice si usi;
5. **Să intervină** cu personal de specialitate pentru remedierea eventualelor lucrari necorespunzatoare, la solicitarea Beneficiarului;
6. **Să respecte** reglementările și regulamentele interioare ale Beneficiarului pe toată durata prezenței personalului Prestatorului la punctul de lucru al acestuia;
7. **Să își asume** toată răspunderea din punct de vedere al asigurării măsurilor pe linie de securitate și sănătate în muncă și P.S.I. pe toată perioada executiei lucrarilor, pentru personalul său desemnat să efectueze aceste lucrari la punctul de lucru al beneficiarului;
8. Sa execute lucrarile cu profesionalism.
9. Sa asigure mentinerea ordinii si curateniei in santier, precum si evacuarea molozului rezultat.

CASA NATIONALA DE PENSII  
BUCURESTI

Obiectivul: 0129 45000000 CASA NATIONALA DE PENSII  
BUCURESTI  
Obiectiv: 0001 45000000 LUCRARI DE REPARATII, ZUGRAVELI

Lista cu cantitatile de lucrari

Categoria de lucrari: 0129

Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N O U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	PU TRA
				VAL TRA
				T O T A L

001	RPCJ75A1	MP.	30,00	
CURATARE ZUGRAVELI EXISTENTE				

0.000

002	RPCJ36A1	MP.	30,00	
GLET LA PERETI				

0.004

003	CN07A1	MP.	30,00	
FINISAJE TRANSPARENTE PE SUPRAFETELE ELEMENTELOR - AMORSA ARACET				

0.000

004	RPCR24A1	MP.	30,00	
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR ( ZUGRAVELI LAVABILE )				

0.001

005	CD24A1	MP.	1,00	
PLACARE CU RIGIPS LA PERETI				

0.022

006		MP	10	
SARPANTA METALICA ACOPERIS TERASE				

0.025

007		MP	10	
INVELITOARE DIN POLICARBONAT 10 MM GROS				

0.018

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total cheltuieli directe

Recapitulatie 2011

CAS 20.80%

Sanatate 5.20%

Somaj 0.50%

Fond de risc 0.28%

Fond de garantare 0.25%

Concedii si indemnizatii 0.85%

Total II

Cheltuieli indirecte %

Profit %

TVA 24.00%

TOTAL

Obiectivul: CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE  
 Obiectul: 0001 1 ARHIVA ROMAREO

Lista cu cantitatile de lucrari

Categoria de lucrari: 0123

Obs: RON = Leu grec

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATE/ crt.

(denumirea si sub-  
capitolele de lu-  
crari)

0	1	2	3
001 RPCQ04C#	MP.		150.000
INLOCUIT GEAM TRAS 2-3MM, PE TAMPL. METAL. OCHIURI > 0,25MP, CU CHIT MINIU SI CLEME, SUPR >25 MP			
001 2500157	MP.		174.000
GEAM TRAS CLAR CALITATEA 1 3MM. AMBALAT DIMENSIUNI LIBERE S 853			
002 RPCQ08B#	M		150.000
CHITUIRE GEAMURI EXISTENTE, MONTATE PE TAMPLARIE METALICA			
003 RPC064A1	KG		750.000
REVIZUIRE FERESTRE METALICE *			
004 TRA02A10	TONA		1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			
005 TRB05A24	TONA		1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M			

Material  
 Manopera  
 Utilaj  
 Transport  
 Total Cheltuieli directe

Recapitulatie 2011	
CAS	20,8 %
Sanatate	5,2 %
Somaj	0,5 %
Fond de risc	0,28 %
Fond de garantare	0,25 %
Concedii si indemnizatii	0,85 %
<b>Total II</b>	
Cheltuieli indirecte	%
Profit	4/c
TVA	24 %
<b>Total</b>	

BENEFICIAR  
 Casa Nationala de Pensii Publice

EXECUTANT